

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ : จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมห้องอุบัติเหตุ –ฉุกเฉิน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมห้องอุบัติเหตุ –ฉุกเฉินของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไร่
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔
๔๔๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง
 - ๖.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ ปร.๔ จำนวน ๓ แผ่น
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๗.๑ นายจารึก ไพศาล
 - ๗.๒ นางสาวพัฒนา อุดมกิจไพบูลย์
 - ๗.๓ นายวิสูตร จงไพศาล

.....ประธานกรรมการ
๗/.....กรรมการ
7 AF.....กรรมการ

รายละเอียดขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางจ้างเหมาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมห้องอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน จำนวน ๑ งาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
๑	งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน							
	๑.๑ งานรากฐาน							
	- งานดินชุดพร้อมถมกลับ	๑๔ ตร.ม.	-	-	๑๔๘.๐๐	๒,๐๗๒.๐๐	๒,๐๗๒.๐๐	
	- ทราดยาบ	๓ ลบ.ม.	๒๖๔.๒๐	๖๖๐.๕๐	๙๑.๐๐	๒๒๗.๕๐	๘๘๘.๐๐	
	- คอนกรีตยาบ	๒ ลบ.ม.	๑,๕๙๐.๐๐	๒,๓๘๕.๐๐	๓๙๘.๐๐	๕๙๗.๐๐	๒,๙๘๒.๐๐	
	๑.๒ งานคอนกรีตโครงสร้าง							
	- คอนกรีตโครงสร้าง ๑๒:๔	๑๒ ลบ.ม.	๒,๕๑๐.๐๐	๓๐,๑๒๐.๐๐	๓๙๑.๐๐	๔,๖๙๒.๐๐	๓๔,๘๑๒.๐๐	
	- ไม้แบบ	๙ ตร.ม.	๔๒๐.๕๖	๓,๗๘๕.๐๔	-	-	๓,๗๘๕.๐๔	
	- ค่าแรงไม้แบบ	๑๙ ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๒,๕๒๗.๐๐	๒,๕๒๗.๐๐	
	- ตะปู	๘ กก.	๒๘.๐๔	๒๒๔.๓๒	-	-	๒๒๔.๓๒	
	๑.๓ งานเหล็กเสริม							
	- เหล็ก RB ๖ mm.	๙๗ กก.	๒๐.๗๓	๒,๐๑๐.๘๑	๓.๓๐	๓๒๐.๑๐	๒,๓๓๐.๙๑	
	- เหล็ก RB ๘ mm.	๑๐๕ กก.	๑๙.๗๕	๒,๐๗๓.๗๕	๓.๓๐	๓๔๖.๕๐	๒,๔๒๐.๒๕	
	- เหล็ก DB ๑๒ mm.	๓๖๐ กก.	๒๒.๒๐	๗,๙๙๒.๐๐	๓.๓๐	๑,๑๘๘.๐๐	๙,๑๘๐.๐๐	
	- เหล็กตะแกรง ๔ mm.	๕๓ ตร.ม.	๒๓.๓๖	๑,๒๓๘.๐๘	๕.๐๐	๒๖๕.๐๐	๑,๕๐๓.๐๘	
	- สวดผูกเหล็ก	๑๒ กก.	๒๗.๑๑	๓๒๕.๓๒	-	-	๓๒๕.๓๒	
	๑.๔ งานโครงหลังคา							
	- เหล็กกล่อง ๒"x๔"x๒.๓ mm.	๑๕ ท่อน	๕๒๔.๐๐	๗,๘๖๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๑๒,๓๖๐.๐๐	
	- เหล็กกล่อง ๑.๕"x๓"x๒.๓ mm.	๔๒ ท่อน	๓๘๐.๐๐	๑๕,๙๖๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	๒๔,๓๖๐.๐๐	
	- เหล็กกล่อง ๑.๕"x๒"x๑.๖ mm.	๔๐ ท่อน	๓๕๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	
	- แผ่น plate หัวเสา	๔ ท่อน	๑๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๕๒๐.๐๐	
	๑.๕ งานบุหลังคา							
	- หลังคา กระเบื้องลอนคู่สี	๑๕๐ แผ่น	๕๘.๐๐	๘,๗๐๐.๐๐	๑๕.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๑๐,๙๕๐.๐๐	
	ขนาด ๐.๕๐x๑.๒๐ ม.							
	- ครอบกระเบื้องลอนคู่สี	๑๒ แผ่น	๔๕.๐๐	๕๔๐.๐๐	๑๕.๐๐	๑๘๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	
	- หลังคา กระเบื้องลอนคู่สี	๕๘ แผ่น	๖๙.๐๐	๔,๐๐๒.๐๐	๑๕.๐๐	๘๗๐.๐๐	๔,๘๗๒.๐๐	
	ขนาด ๐.๕๐x๑.๕๐ ม.							
	- ปิดกันฝน Metal Sheet	๓๙ เมตร	๗๐.๐๐	๒,๗๓๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐	๔,๖๘๐.๐๐	
	- เชิงชายสำเร็จรูป ๘"	๔๓ เมตร	๖๖.๑๒	๒,๘๔๓.๑๖	๔๕.๐๐	๑,๙๓๕.๐๐	๔,๗๗๘.๑๖	
	- รางน้ำฝน Metal Sheet	๕ เมตร	๖๐๐.๐๐	๓,๐๐๐	๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๓,๒๕๐.๐๐	
	๑.๖ งานฝ้าเพดาน							
	- ฝ้าเพดานยิปซัมพอยล์หนา ๙ มม.	๔๖ ตร.ม.	๒๘๕.๐๐	๑๓,๑๓๐.๐๐	๗๕.๐๐	๓,๔๕๐.๐๐	๑๖,๕๖๐.๐๐	
	- ฝ้าแผ่นสมาร์ท หนา ๔ มม.ชนิดมีระบาย	๖๓ ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๑๕,๗๕๐.๐๐	๘๐.๐๐	๕,๐๘๐.๐๐	๒๐,๘๓๐.๐๐	
					ยอดยกไป		๑๘๖,๘๙๐.๐๘	

สิ้นส่นเก้าอี้หมอนแปดพันบาทถ้วน


 ๗
 ๗
 ๗

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	ยอดยกมา						๑๘๖,๘๙๐.๐๘	
๑.๗ งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบ	๒๕ ตร.ม.	๓๗๕.๙๙	๙,๓๙๔.๗๕	๘๙.๐๐	๒,๒๒๕.๐๐	๑๑,๖๒๐.๗๕	
	- ผนังบุสปรบอร์ด ๖ มม.	๓๖ ตร.ม.	๒๗๐.๐๐	๙,๗๒๐.๐๐	๘๐.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ	๑๐ ตร.ม.	๑๘๑.๗๘	๑,๘๑๗.๘๐	๑๖๖.๐๐	๑,๖๖๐.๐๐	๓,๔๗๗.๘๐	
	- ฉาบปูนเรียบ	๗๐ ตร.ม.	๖๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๔๕.๐๐	๖,๖๕๐.๐๐	๑๐,๘๕๐.๐๐	
	- ผนังบล็อกแก้ว	๒ ชุด	๑,๖๒๕.๐๐	๓,๒๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓,๕๕๐.๐๐	
๑.๘ งานผิวพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องชนิดผิวด้าน	๕๒ ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	๓๘๔.๐๐	๙,๕๖๘.๐๐	๒๒,๕๖๘.๐๐	
๑.๙ งานทาสี								
	- ทาสีกันสนิม	๘.๐๐ ตร.ม.	๓๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๓๕.๐๐	๒๘๐.๐๐	๕๒๐.๐๐	
	- ทาสีน้ำมัน	๘.๐๐ ตร.ม.	๓๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๓๕.๐๐	๒๘๐.๐๐	๕๒๐.๐๐	
	- ทาสีน้ำพลาสติกภายนอกภายใน	๑๒๕ ตร.ม.	๔๒.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	๓๔.๐๐	๔,๒๕๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐	
๑.๑๐ งานสุขภัณฑ์								
	- อ่างซิงค์สแตนเลสฝังเคาน์เตอร์	๒ ชุด	๒,๘๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	๖,๒๔๐.๐๐	
	- เคาน์เตอร์ คลส.ปูกระเบื้อง	๓.๘๐ เมตร	๑,๕๐๐.๐๐	๕,๗๐๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๑,๒๑๖.๐๐	๖,๙๑๖.๐๐	
	- บานซิงค์ได้เคาน์เตอร์	๕ ชุด	๒,๒๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑๑,๕๐๐.๐๐	
	- ก๊อกน้ำ	๒ ชุด	๒๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	
	- ท่อ PVC ขึ้น ๑๓.๕ Dia ๑/๒"	๙ ท่อน	๔๘.๐๐	๔๓๒.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	๑,๕๑๒.๐๐	
	- อุปกรณ์ท่อ ซิงค์ กาว	๑ หน่วย	๙๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	-	-	๙๐๐.๐๐	
๑.๑๑ งานประตูหน้าต่าง								
	- ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมกระจกฝ้า	๓ ชุด	๑๒,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๓๖,๙๐๐.๐๐	
	ขนาด ๑.๒๐x๒.๐๐ ม.							
	- ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมกระจกฝ้า	๑ ชุด	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๘,๓๐๐.๐๐	
	ขนาด ๑.๒๐x๒.๐๐ ม.							
	- ประตูวงกบไม้เนื้อแข็ง ๐.๘๐x๒.๐๐ ม.	๑ ชุด	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๔,๘๖๐.๐๐	
	- ย้ายผนังอลูมิเนียมบานเลื่อนอลูมิเนียม	๑ ชุด	-	-	๓,๘๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	
	กระจกใส							
	- ย้ายหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมติดตั้ง	๑ ชุด	-	-	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	
	- ข้องแสงอลูมิเนียม ๐.๙๐ x ๓.๐๐	๑ ชุด	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	
	กระจกฝ้า ๕ มม.							
					ยอดยกไป		๓๕๖,๔๑๘.๖๓	

สิ้นส่นเก้าอี้หมื่นแปดพันบาทถ้วน


 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

