

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : จัดปรับปรุงห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๖๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๓๔๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๖.๑ นางนงคริ์กษ กิจรักษา
 - ๖.๒ นางวิมลมาศ แสงทอง
 - ๖.๓ นายวิสูตร จงไพศาล

.....ม.ล.ด.ป. ประธานกรรมการ
วิมล มน. กรรมการ
7. 14 กรรมการ +

รายละเอียดราคากลางและร่างขอบเขตงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม

จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม จำนวน ๑ งาน
เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวมให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
โดยใช้เงินบริจาค จากบัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	ราคากลาง ราคาอ้างอิง	แหล่งที่มาของ ราคากลาง / ราคาอ้างอิง
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม			
๑	จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่	๑ งาน							ราคาที่ได้มาจากการคำนวณ
	กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม								ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
	- ราคาค่าวัสดุและแรงงาน						๒๖๐,๘๙๗.๘๐		ราคากลางกำหนด
	รายละเอียดตามเอกสารแนบ								
	ค่า Factor ๑.๓๐๗๔						๘๐,๑๙๙.๙๘		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น						๓๔๑,๐๙๗.๗๘		
	คิดเป็นเงินเพียง						๓๔๐,๐๐๐.๐๐		
	จำนวน ๑ งาน					รวมทั้งสิ้น	๓๔๐,๐๐๐.๐๐		สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน

สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน

กำหนดส่งมอบ ภายใน ๙๐ วัน

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอจะพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

ลงชื่อ.....*มด*.....ประธานคณะกรรมการ

(นางนงคริรักษ์ กิจรักษา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....*วิมล มน*.....คณะกรรมการ

(นางวิมลมาศ แสงทอง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....*7.14*.....คณะกรรมการ

(นายวิสูตร จงไพศาล)

นายช่างโยธำชำนาญงาน

สังกัด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลรางสาลี่

31 ต.ค 2568


รายละเอียดแนบราคาค่าวัสดุและแรงงาน


[illegible]

๓๕๖.....ประธานกรรมการ
 ๖๖๖.....กรรมการ
 ๗. ๙๙.....กรรมการ

รายละเอียดแนบราคาค่าวัสดุและแรงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
๑	จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่	๑ งาน					
	กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์กรวม						
	๑.๑ งานโครงสร้าง						
	- งานวางผัง + งานปรับแก้พื้นที่	๑ งาน	-	-	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐
	- งานขุดดินฐานรากและถมดิน	๙ ลบ.ม.	-	-	๑๒๕.๐๐	๑,๑๒๕.๐๐	๑,๑๒๕.๐๐
	- ทราดยาบบรองพื้น	๕ ลบ.ม.	๔๒๖.๐๐	๒,๑๓๐.๐๐	๙๙.๐๐	๔๙๕.๐๐	๒,๖๒๕.๐๐
	- คอนกรีตยาบบ	๒ ลบ.ม.	๑,๕๒๘.๐๐	๓,๐๕๖.๐๐	๓๐๖.๐๐	๖๑๒.๐๐	๓,๖๖๘.๐๐
	- คอนกรีตโครงสร้าง ๑:๒:๔	๑๓ ลบ.ม.	๑,๙๕๐.๐๐	๒๕,๓๕๐.๐๐	๓๙๑.๐๐	๕,๐๘๓.๐๐	๓๐,๔๓๓.๐๐
	- เสาคเหล็กเหลี่ยม GI ๑๐๐X๑๐๐X๒.๓ มม.	๓ ต้น	๒,๑๗๐.๐๐	๖,๕๑๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๗,๕๖๐.๐๐
	- เหล็กเอ็น GI ๗๕X๓๘X๑.๔ มม.	๑๓ เส้น	๗๕๐.๐๐	๙,๗๕๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑,๑๗๐.๐๐	๑๐,๙๒๐.๐๐
	- เหล็ก RB ๖ มม.	๒๒๐ กก.	๒๗.๐๐	๕,๙๔๐.๐๐	๔.๑๐	๙๐๒.๐๐	๖,๘๔๒.๐๐
	- เหล็ก RB ๙ มม.	๕๐ กก.	๒๗.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๔.๑๐	๒๐๕.๐๐	๑,๕๕๕.๐๐
	- เหล็ก RB ๑๒ มม.	๒๕๐ กก.	๒๕.๐๖	๖,๒๖๕.๐๐	๔.๑๐	๑,๐๒๕.๐๐	๗,๒๙๐.๐๐
	- เหล็ก วายเมช ๒.๘ มม.	๔ ตร.ม.	๓๘.๐๐	๑๕๒.๐๐	๕.๐๐	๒๐.๐๐	๑๗๒.๐๐
	- ไม้แบบ	๑๘ ลบ.ฟ.	๑๙๒.๐๐	๓,๔๕๖.๐๐		-	๓,๔๕๖.๐๐
	- ไม้คร่าวยึดแบบหล่อ	๘ ลบ.ฟ.	๑๒๘.๐๐	๑,๐๒๔.๐๐		-	๑,๐๒๔.๐๐
	- ค่าแรงประกอบแบบ	๒๗ ตร.ม.		-	๑๓๓.๐๐	๓,๕๙๑.๐๐	๓,๕๙๑.๐๐
	- ตะปู	๘ กก.	๒๗.๑๐	๒๑๖.๘๐			๒๑๖.๘๐
	- ลวดผูกเหล็ก	๖ กก.	๓๕.๐๐	๒๑๐.๐๐			๒๑๐.๐๐
	๑.๒ งานโครงสร้างหลังคาและวัสดุผนังหลังคา			-			-
	- หลังคากระเบื้องลอนคู่ ๐.๕X๑๑.๕๐ ม.	๓๕ แผ่น	๗๖.๐๐	๒,๖๖๐.๐๐			๒,๖๖๐.๐๐
	หนา ๕ มม.			-			-
	- ครอบข้างลอนคู่	๒ เมตร	๒๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐			๔๐๐.๐๐
	- อะเสเหล็ก GI ๗๕X๓๘X๑.๔ มม.	๕ เส้น	๗๕๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐			๓,๗๕๐.๐๐
	- จันทัน เหล็ก GI ๗๕X๓๘X๑.๔ มม.	๕ เส้น	๗๕๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐			๓,๗๕๐.๐๐
	- แปเหล็ก GI ๗๕X๓๘X๑.๔ มม.	๑๐ เส้น	๖๖๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐			๖,๖๐๐.๐๐
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงหลังคาพร้อมมุง	๓๔ ตร.ม.		-	๑๔๐.๐๐	๔,๗๖๐.๐๐	๔,๗๖๐.๐๐
	- ระแนงไฟเบอร์ซีเมนต์ ๗.๕X๓๐๐X๐.๐๘	๑๒ ตร.ม.	๔๕๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐
	มม. โครงเหล็ก			-		-	-
	- จักรู แผ่นซีเมนต์ใยหิน ๔ มม. โครงเหล็ก	๓ ตร.ม.	๓๘๐.๐๐	๑,๑๔๐.๐๐	๙๔.๐๐	๒๘๒.๐๐	๑,๔๒๒.๐๐
	- เชิงชายซีเมนต์ใยหิน ๒๓X๓๐๐X๒.๒ ซม.	๑๔ เมตร	๑๕๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๙๘๐.๐๐	๓,๐๘๐.๐๐
	- รางน้ำฝนสำเร็จรูป	๑๒ เมตร	๔๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐
	- ท่อ PVC ๓" + อุปกรณ์	๒ ท่อน	๘๕๐.๐๐	๑,๗๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐
					ยอดยกไป		๑๒๔,๘๐๙.๘๐


 ประธานกรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ