


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : จ้างเหมาติดตั้งประตูกระจกอัตโนมัติ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๗,๗๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ติดตั้งประตูกระจกอัตโนมัติแบบบานเลื่อนห้องอุบัติเหตุ -ฉุกเฉิน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๓๕๗,๗๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ พร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๗.๑ นางสาวณัชชา แพทย์ชีพ
 - ๗.๒ นายจิระศักดิ์ วุฒิอินยากร
 - ๗.๓ นายวิสูตร จงไพศาล


ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

รายละเอียดราคากลางและร่างขอบเขตงานจ้างเหมาติดตั้งประตูกระจกอัตโนมัติ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
๑	งานจ้างเหมาติดตั้งประตูกระจกอัตโนมัติ						
	ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน						
	๑. ประตูอัตโนมัติสำหรับประตูกระจกบานเลื่อน	๔ ชุด	๔๑,๐๐๐.๐๐	๑๖๔,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๑๗๒,๐๐๐.๐๐
	พร้อมแผง Controller DC๒๔V>๖๕W๔.๒ ม.						
	Controller รางอลูมิเนียม รับน้ำหนัก ๑๓๐ กก./บาน						
	- งานประตูช่องทางเข้า - ออก กระจกสีขาบ ๖ มม.	๑ ชุด	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๒๖,๕๐๐.๐๐
	ขอบอลูมิเนียม ๑.๒ ม. ขนาด ๔.๖๐ ม. X ๓.๐๐ ม.						
	- งานประตูช่องทางเข้า - ออก กระจกเขียวใส ๖ มม.	๑ ชุด	๒๑,๖๐๐.๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๒๓,๑๐๐.๐๐
	ขอบอลูมิเนียม ๑.๒ ม. ขนาด ๓.๘๐ ม. X ๓.๐๐ ม.						
	- งานประตูช่องทางเข้า - ออก กระจกฝ้า ๖ มม.	๑ ชุด	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๘,๕๐๐.๐๐
	ขอบอลูมิเนียม ๑.๒ ม. ขนาด ๒.๑๐ ม. X ๓.๐๐ ม.						
	- งานประตูช่องทางเข้า - ออก กระจกฝ้า ๖ มม.	๑ ชุด	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๘,๕๐๐.๐๐
	ขอบอลูมิเนียม ๑.๒ ม. ขนาด ๒.๑๐ ม. X ๒.๑๐ ม.						
	๒. ชุด Key card พร้อมcard ๒๐ ใบ	๑ ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๕,๐๐๐.๐๐
	๓. Switch autodoor	๔ ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง						๒๗๓,๖๐๐.๐๐
	FACTOR F						๑.๓๐๗๔
รวม ๑ งาน					รวมราคาค่าดำเนินการ		๓๕๗,๗๐๔.๖๔
					คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง		๓๕๗,๗๐๐.๐๐


.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โครงการ โครงการติดตั้งประตูกระจกอัตโนมัติ ห้อง ER

เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

สถานที่ดำเนินการ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลรางสาลี่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2563



ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	273,600.00	1.3074	357,704.64	เงื่อนไข
		-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
				-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
				-	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %
				-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
				-	
				-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			357,704.64	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			357,700.00	
	ตัวอักษร สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
- เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางนี้และให้ยึด
- ถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง
- จึงได้ลงนามมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


 (นายวิสูตร กองไพศาล)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


 ประธานกรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ

กองช่าง

อบต.รางสาลี่

บัญชีแสดงรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา

งานอาคาร

โครงการ

โครงการติดตั้งประตูกระจกอัตโนมัติ ห้อง ER

สถานที่ดำเนินการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

รายละเอียดโครงการ

ตามแบบแปลนกำหนด

วันที่ประมาณการ

6 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	ประตูอัตโนมัติสำหรับประตูกระจกบานเลื่อน	1.00	Set	41,000.00	41,000.00	2,000.00	2,000.00	43,000.00
	พร้อมแผง Controller	-		-	-	-	-	-
	DC24V>65W4.2 ม. Controller รางอลูมิเนียม	-		-	-	-	-	-
	รับน้ำหนัก 130 กก./บาน	-		-	-	-	-	-
1.1	งานประตูช่องทางเข้า-ออก กระจกสีชาทึบ 6 มม.	1.00	Set	25,000.00	25,000.00	1,500.00	1,500.00	26,500.00
	ขอบอลูมิเนียม 1.2 มม.ขนาด 4.60 ม.X3.00 ม.	-		-	-	-	-	-
	(ตามแบบระบุชุดที่ 1)	-		-	-	-	-	-
2	ประตูอัตโนมัติสำหรับประตูกระจกบานเลื่อน	1.00	Set	41,000.00	41,000.00	2,000.00	2,000.00	43,000.00
	พร้อมแผง Controller	-		-	-	-	-	-
	DC24V>65W4.2 ม. Controller รางอลูมิเนียม	-		-	-	-	-	-
	รับน้ำหนัก 130 กก./บาน	-		-	-	-	-	-
2.1	งานประตูช่องทางเข้า-ออก กระจกเขียวใส 6 มม.	1.00	Set	21,600.00	21,600.00	1,500.00	1,500.00	23,100.00
	ขอบอลูมิเนียม 1.2 มม. ขนาด 3.80 ม.X3.00 ม.	-		-	-	-	-	-
	(ตามแบบระบุชุดที่ 2)	-		-	-	-	-	-
3	ประตูอัตโนมัติสำหรับประตูกระจกบานเลื่อน	1.00	Set	41,000.00	41,000.00	2,000.00	2,000.00	43,000.00
	พร้อมแผง Controller	-		-	-	-	-	-
	DC24V>65W4.2 ม. Controller รางอลูมิเนียม	-		-	-	-	-	-
	รับน้ำหนัก 130 กก./บาน	-		-	-	-	-	-
3.1	งานประตูช่องทางเข้า-ออก กระจกฝ้า 6 มม.	1.00	Set	17,000.00	17,000.00	1,500.00	1,500.00	18,500.00
	ขอบอลูมิเนียม 1.2 มม. ขนาด 2.10 ม.X3.00 ม.	-		-	-	-	-	-
	(ตามแบบระบุชุดที่ 3)	-		-	-	-	-	-
4	ประตูอัตโนมัติสำหรับประตูกระจกบานเลื่อน	1.00	Set	41,000.00	41,000.00	2,000.00	2,000.00	43,000.00
	พร้อมแผง Controller	-		-	-	-	-	-
	DC24V>65W4.2 ม. Controller รางอลูมิเนียม	-		-	-	-	-	-
	รับน้ำหนัก 130 กก./บาน	-		-	-	-	-	-
4.1	งานประตูช่องทางเข้า-ออก กระจกฝ้า 6 มม.	1.00	Set	17,000.00	17,000.00	1,500.00	1,500.00	18,500.00
	ขอบอลูมิเนียม 1.2 มม. ขนาด 2.10 ม.X2.10 ม.	-		-	-	-	-	-
	(ตามแบบระบุชุดที่ 4)	-		-	-	-	-	-
5	ชุด Key card พร้อม card 20 ใบ	1.00	Set	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
6	Switch autodoor	4.00	Set	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00
	รวมราคาค่าต้นทุน							273,600.00

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาทต่อลิตร

ราคาพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี เดือน มกราคม 2563

(นายวิสูตร จงไพศาล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ผู้ประมาณราคา

อบต.รางสาลี่

กองช่าง